

დამატებითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

დ. საყვარელიძის სახელობის დაბადებულთა კონსტროლისა და საბოუადლოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობე შენობები.

რიგი თი №	ხარჯთ. №	თავების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები.	მოწყობილობა ა ავეჯი, ინვენ	სხვადასხვა სამუშაოები.	საერთო სახარჯთაღ. ღირებულება
1	2	3 თავი 2	4	5	6	7	8
		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
1	ობ.ხარჯ.№1	ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობე შენობები.	290955,65	198326,38	163914,05		653196,08
2		ჯამი თავი 2	290955,65	198326,38	163914,05		653196,08
		თავი 7					
		ვერტიკალური დაგეგმარება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა					
8	ხარჯ. №6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	107522,64				107522,64
	ხარჯ. №7	გარეუ განათება	40141,14				40141,14
	ხარჯ. №8	ღობე	199614,33				199614,33
9		ჯამი თავი 7	347278,11				347278,11
10		ჯამი თავი 2-7	638233,76	198326,38	163914,05		1000474,19
16		დ ღ ბ -18%					180085,35
17		სულ კრებისათი ხარჯთაღრიცხვით					1180559,55

შ.პ.ს. „ალიანსი“-ს დირექტორი

თ. კანკაგა



(Handwritten signature)

ლ. საცვარეულობის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობო შენობები

მშენებლობის დასახელება

ობიექტური ხარჯთაღრიცხვა №1


შედგენილია მიმდინარე ფასებში

დირექტორი: 653196,08 ათასი ლარი

რიგითი ნომერი	№	თაემების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობილობა აგეგმი, ინვენტარი	სხვადასხვა სამუშაოები	საერთო სახარჯთა- ღრიცხვო დირექტორი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1/1	სამშენებლო სამუშაოები	264345,30				264345,30
3	1/3	ადმინისტრაციული შენობის შიდა კანალიზაცია	821,46				821,46
5	1/5	საწყობების შიდა კანალიზაცია	2146,93				2146,93
8	1/8	გათბობა-გაგრილება	23641,96	2449,44	16400,00		42491,40
10	1/10	ძალოვანი ელექტრომოწყობილობა და ელ.განათება		3376,52			3376,52
11	1/11	ელ.განათება		54995,96	1231,25		56227,22
19	1/19	სატელეფონო, კომპიუტერული და სატელევიზიო ქსელების მოწყობა		117510,85	132499,00		250009,85
23	1/23	ვიდეო მეთვალყურეობა და დაცვის სიგნალიზაცია		19993,61	13783,80		33777,41
24		ჯამი	290955,65	198326,38	163914,05		653196,08

შ.პ.ს. „აღიანის“-ს დირექტორი

თ. კანკაია



დ. საყვარელიძის სახელობის დაფუძნებთან კონსტრუქციის და საზოგადოებრივი წანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
 ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობე შენობები

ხარჯთაღრიცხვა №1/1
 სამშენებლო სამუშაოები

NN გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ნორმა ტივით ერთეუ ლებზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ადმინისტრაციული შენობა										
		3. კარკასის კონსტრუქციები										
		ძირითადი კორპუსი										
55	6-16-1	მონოლითური რკმეტონის გადახურვების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3		28							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,4	235,20			7	1646,40			1646,40
		სხვა მანქანა	ლარი	0,81	22,68					3	68,04	68,04
		მასალა:										
		ბეტონი B25	მ3	1,015	28,42	115	3268,30					3268,30
		ყაღიბის ფარი	მ2	1,37	38,36	15	575,40					575,40
		საყაღიბე ხის ფიცარი	მ3	0,037	1,04	420	435,12					435,12
		სხვა მასალა	ლარი	0,39	10,92	3	32,76					32,76
53		არმატურა ა-1	ტ		0,496	1250	620,00					620,00
54		არმატურა ა-3	ტ		2,332	1250	2915,00					2915,00
		კედლები										
		I სართული										
		კანცელარია										
94	10-60-4	თბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა კარკასის ორმაგი ფილებით შემოსვით	მ2		27							
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	27,00			5	135,00			135,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,091	2,46					3	7,37	7,37
		მასალა:										
		თბაშირ-მუყაოს ტიხარი ორმაგი შემოსვით, კარკასით	მ2	1,05	28,35	25	708,75					708,75

		სხვა მასალა	ლარი	0,164	4,43	3	13,28					13,28
		6. ღირებები										
108	10-20-3	მღვ-ის კარების დაყენება და ღირებულება	მ2		1,98							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,16	2,30			10	22,97			22,97
		სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,26					3	0,77	0,77
		მასალა:										
		მღვ-ის კარები (ფურნიტურით)	მ2	1	1,98	170	336,60					336,60
		სხვა მასალა	ლარი	0,0206	0,04	3	0,12					0,12
		7. იატაკები										
119	11-27-7	ლამინატის პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსის მოწყობით	მ2		17,00							
		საბაზრო	მ2	1	17,00			5	85,00			85,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,034	0,58					3	1,73	1,73
		მასალა:										
		წებო	კმ	0,5	8,50							
		ლამინირებული პარკეტი	მ2	1,02	17,34	15	260,10					260,10
		მღვ-ის პლინტუსი	მ2		19,50	2,5	48,75					48,75
		სხვა მასალა	ლარი	0,184	3,13	3	9,38					9,38
149	15-14-1	კმედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით I და II საორულზე ხელსაბანის გარშემო	მ2		4							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,7	6,80			7	47,60			47,60
		სხვა მანქანა	ლარი	0,02	0,08					3	0,24	0,24
		მასალა:										
		წებო-ცემენტი	კმ	5	20,00	0,5	10,00					10,00
		მოჭიქული კერამიკული ფილები	მ2	1	4,00	15	60,00					60,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,03	3	0,08					0,08
		II საორულზე დამატებითი ლითონის კარკასის კონსტრუქციები ვიტრაჟისთვის										
		ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება)										
65	9-32-12	მოთუთიებული მიკეადრავი 50X50X3 3,4მX53ცალი=180,2მX	ტ		0,8487							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53,8	45,66			5	228,31			228,31
		სხვა მანქანა	ლარი	20	16,97					3	50,92	50,92
		მასალა:										
		მოთუთიებული მიკეადრავი 50X50X3 3,4მX53ცალი=180,2მX4,71კმ=848,74	ტ		0,85	2200	1867,23					1867,23

	ქვეშეშროდი	კმ	24,4	20,71	3	62,13				62,13
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	2,36	3	7,08				7,08
საბაზრ ო	ვიტრეუმების ლითონის სამაგრი დ=12მმ სამაგრი	ცალი	1	112,00	3	336,00	5	560,00		896,00
საბაზრ ო	სარკისებრი გადასაკრავი („პლიონკა“)	მ2	1	15,00	15	225,00	3	45,00		270,00
	4. კედლები და ტიხრები სასერვერო									
96	10-60-3 თაბამირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა კარეასის ერთმაგი ფილებით შემოსეით	მ2		40,32						
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	40,32			5	201,60		201,60
	სხვა მანქანა	ლარი	0,055	0,055				3	0,17	0,17
	მასალა:									
	თაბამირ-მუყაოს ტიხარი ერთმაგი შემოსეით, კარეასით	მ2	1,05	42,336	20	846,72				846,72
	სხვა მასალა	ლარი	0,16	0,16	3	0,48				0,48
128	11-3-3 იზოლაცია ფოლგიანი მინერალური ბამბით	მ2		40,32						
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,275	11,09			5	55,44		55,44
	სხვა მანქანა	ლარი	0,011	0,44				3	1,33	1,33
	მასალა:									
	მიწამბა ფოლგით	მ2	1,12	45,16	3	135,48				135,48
	სხვა მასალა	ლარი	0,0019	0,00	3	0,00				0,00
	6. ღიობები									
105	9-5-1 ლითონის კარების, მონტაჟი და ღირებულება 1,6X2,2	მ2		3,52						
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,11	3,91			7	27,35		27,35
	სხვა მანქანა	ლარი	1,56	5,49				3	16,47	16,47
	ლითონის კარი 1,6X2,2	მ2		3,52	210	739,20				739,20
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	1,56	5,49	2,5	13,73				13,73
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კმ	0,06	0,21	3	0,63				0,63
	ქვეშეშროდი	კმ	0,048	0,17	3	0,51				0,51
	სხვა მასალა	ლარი	0,054	0,19	3	0,57				0,57
129	11-8-1 ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ, მ100	მ2		38,84						
	საბაზრ ო	მ2	1	38,84			5	194,20		194,20
	სხვა მანქანა 0,0095+0,0023X2=	ლარი	0,0141	0,55				3	1,64	1,64
	მასალა:									
	ცემენტის ხსნარი მ100	მ3	0,0306	1,19	80	95,08				95,08

	სხვა მასალა	ლარი	0,0636	2,47	3	7,41					7,41
136	ბეტონის იატაკის მორეცინვა	მ2		38,84							
	საბაზრ	მ2	1	38,84			15	582,60			582,60
	მასალა	მ2	1	38,84	5	194,20					194,20
140ა	იატაკის მაღალხარისხოვანი შეღებვა 3 ფენა მაღალხარისხოვანი საღებავით	მ2		38,84							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,658	25,56			8	204,45			204,45
	სხვა მანქანა	ლარი	0,01	0,39					3	1,17	1,17
	მასალა:										
	საღებავი წყალმეუსია	კგ	0,63	24,47	7	171,28					171,28
	სხვა მასალა	ლარი	0,016	0,62	3	1,86					1,86
	6. ღიობები II სართული										
107	მეტალპლასტმასის ვიტრუის და კარების მონტაჟი ღირებულება	მ2		17,3							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,72	47,06			4	188,22			188,22
	მასალა:										
	მეტალპლასტმასის კარები	მ2	1	17,30	125	2162,50					2162,50
100ა	მეტალპლასტმასის რაფები 0,25სმ სიგანით	გმმ	1	83,00	18	1494,00	5,5	456,50			1950,50
	ღირებულების ღიობების მოპირკეთება										
	საბაზრ	მ2	1	75,00	25,5	1912,50	20	1500,00	1	75,00	3487,50
	ო	თამაშით									
	საბაზრ	ლამინირებული თამაშის სამაგრი ნაწილები	ცალი	1	1800,00	0,17	306,00				306,00
	ო										
	5 სახურავი კარკასი										
4	კარკასის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტ		0,32							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53,8	17,22			5	86,08			86,08
	სხვა მანქანა	ლარი	20	6,40					3	19,20	19,20
	მასალა:										
	მეტალის მილკედრატი 60X40X3მმ 68მX4,71კგ	ტ		0,32	2200	704,00					704,00
	ელექტროდი	კგ	24,4	7,81	3	23,42					23,42
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	0,89	3	2,67					2,67
	კარკასის ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ		0,32							

[illegible]

[illegible]

		არმატურა	კმ	16	22,40	1,3	29,12				29,12
		ბეტონი მ200	მ3	0,413	0,58	100	57,82				57,82
		თუჩის ხუფი	ც		2	250	500,00				500,00
		სხვა მასალა	ლარი	7,01	9,81	3	29,44				29,44
		9. გარე მოპირკეთება									
154		ცოკლის კედლების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 30მმ	მ2		78						
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	78,00			50	3900,00		3900,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,026	2,03					3	6,08
		მასალა:									
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0,0255	1,99	80	159,12				159,12
		წებო-ცემენტი	კმ	5	390	0,5	195,00				195,00
		ბაზალტის ფილა	მ2	1	78	35	2730,00				2730,00
154ა		ფასადის კედლის მოპირკეთება კედლების მოპირკეთება დაბურხადებული ბაზალტის ფილებით	მ2		190,75						
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	190,75			35	6676,25		6676,25
		სხვა მანქანა	ლარი	0,026	4,96					3	14,88
		მასალა:									
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0,0255	4,86	80	389,13				389,13
		წებო-ცემენტი	კმ	5	953,75	0,5	476,88				476,88
		დაბურხადებული ბაზალტის ფილა	მ2	1	190,75	68	12971,00				12971,00
152		კედლების მოპირკეთება აკვანახელით	მ2		1259,98						
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	1259,98			7	8819,86		8819,86
		მასალა:									
		აკვანახელი	მ2	1,05	1322,98	37	48950,22				48950,22
100	12-8-5	მოთუთიებული ფერადი თუნუქით საგრემლეების მოწყობა ფანჯრებზე დამზადებით 83მX0,25მ	მ2		20,75						
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	20,75			5	103,75		103,75
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0041	0,09					3	0,26
		მასალა:									
		მოთუთიებული თუნუქი	მ2	1,05	21,79	8	174,30				174,30
		სხვა მასალა	ლარი	0,078	1,62	3	4,86				4,86
		სახურავის მაპირკეთებელი სვეტილადიო მილების გადახურვის მოწყობა სენდვიჩ პანელებით 3,25მ2									
98	9-4-1	"სენდვიჩი"-ს ტიპის სახურავის პანელის მონტაჟი და ლირებულება	მ2		3,3						
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	3,25			7	22,75		22,75

		ამწე მუხლუხა სელაზე 25ტმ-დე	მანქ/სთ	0,0152	0,05					35	1,73	1,73
		სხეუ მანქანა	ლარი	0,0034	0,01					3	0,03	0,03
		მასალა:										
		სენდვიჩი-ს ტიპის სახურავის პანელი სისქით 100მმ	მ2	1	3,25	55	178,75					178,75
		10. სხეუდასხეუ სამუშაოები										
		შიდა კიბეები										
156	15-14-1	კიბეების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ2		110,5							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,75	635,38			5	3176,88			3176,88
		სხეუ მანქანა	ლარი	0,034	3,76					3	11,27	11,27
		მასალა:										
		ბაზალტის ფილები	მ2	1,01	111,61	35	3906,18					3906,18
		წებო-ცემენტი	კმ	5	552,50	0,5	276,25					276,25
		სხეუ მასალა	ლარი	0,24	26,52	3	79,56					79,56
		პანდუსი ადმინისტრაციული შენობის გასასვლელში										
69	6-16-5	მონოლითური რკმეტონის პანდუსის მოწყობა მ350ბეტონისაგან	მ3		8							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13,9	111,20			7	778,40			778,40
		სხეუ მანქანა	ლარი	1,28	10,24					3	30,72	30,72
		მასალა:										
		ბეტონი მ350	მ3	1,015	8,12	115	933,80					933,80
		ყალიბის ფარი	მ2	2,29	18,32	15	274,80					274,80
		ხის ფიცარი 2ხ.25-32მმ	მ3	0,014	0,11	420	47,04					47,04
		ხის ფიცარი 2ხ.40მმ და მეტი	მ3	0,0429	0,34	420	144,14					144,14
		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0,002	0,02	420	6,72					6,72
		სხეუ მასალა	ლარი	0,93	7,44	3	22,32					22,32
71		არმატურა ა-3	ტ		0,420	1250	525,00					525,00
156ა	15-14-1	პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ2		15							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,75	86,25			5	431,25			431,25
		სხეუ მანქანა	ლარი	0,034	0,51					3	1,53	1,53
		მასალა:										
		ბაზალტის ფილები	მ2	1,01	15,15	35	530,25					530,25
		წებო-ცემენტი ჟინვაგამძლე	კმ	5	75,00	1	75,00					75,00
		სხეუ მასალა	ლარი	0,24	3,60	3	10,80					10,80

[illegible]

	საწვამარი მიღი	მ	1,05	26,25	7	183,75			183,75
	ღურსმანი	კმ	0,128	3,20	4	12,80			12,80
	ჭანგი	კმ	0,128	3,20	3	9,60			9,60
	ნაჭედი	კმ	0,112	2,80	2,5	7,00			7,00
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0,133	3,33	3	9,98			9,98
	ვიგარიუმი								
	3. კარკასის კონსტრუქციები								
65	9-32-12 კუთხოვანა 90X90X6 22მX8,33	ტ		0,1833					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53,8	9,86			5	49,30	49,30
	სხვა მანქანა	ლარი	20	3,67				3	11,00
	მასალა:								
	კუთხოვანა90X90X6	ტ		0,18326	2200	403,17			403,17
	ვლექტროდი	კმ	24,4	4,47	3	13,41			13,41
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	0,51	3	1,53			1,53
66	კარკასის ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ		0,1833					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7,96	1,46			5	7,29	7,29
	მასალა:								
	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	4,5	0,82	7	5,77			5,77
	ცხაურის მოწყობა ლითონკონსტრუქციებითკონსტრუქციები								
65ა	9-32-12 კუთხოვანები L 30X30X3მმ 21 გრძმ L35X35X3მმ 19გრძმ L 20X200X3მმ 89 გრძმ	ტ		0,1926					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53,8	10,36			5	51,81	51,81
	სხვა მანქანა	ლარი	20	3,85				3	11,56
	მასალა:								
	კუთხოვანა L 30X30X3მმ 25 გრძმX1,36კმ	ტ		0,034	2200	74,80			74,80
	კუთხოვანა L 35X35X3მმ 19 გრძმX1,6კმ	ტ		0,030	2200	66,88			66,88
	კუთხოვანა L 20X20X3მმ 89გრძმX1,44კმ	ტ		0,128	2200	282,04			282,04
	ვლექტროდი	კმ	24,4	4,70	3	14,10			14,10
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	0,54	3	1,61			1,61
66ა	კარკასის ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ		0,1926					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7,96	1,53			5	7,67	7,67
	მასალა:								
	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	4,5	0,87	7	6,07			6,07
102	12-8-5 საწვამარი ღარის მოწყობა მოთვითიშეღი თუნუქით18მ 80X60	82		36					
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	36,00			5	180,00	180,00

	სხვა მანქანა	ლარი	0,0041	0,15					3	0,44	0,44
	მასალა:										
	მოთუთიებული თუნუქი	მ2	1,15	41,40	8	331,20					331,20
	სხვა მასალა	ლარი	0,078	2,81	3	8,42					8,42
103	თუნუქის წყლის მიღი	მ		12							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,74	8,88			5	44,40			44,40
	სხვა მანქანა ნორმით	ლარი	0,0662	0,79					3	2,38	2,38
	მასალა:										
	საწვდამარი ღარი	მ	1,05	12,60	7	88,20					88,20
	ლურსმანი	კმ	0,128	1,54	4	6,14					6,14
	ჭანჭიკი	კმ	0,128	1,54	3	4,61					4,61
	ნაჭედი	კმ	0,112	1,34	2,5	3,36					3,36
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0,133	1,60	3	4,79					4,79
	ჯამი 1					126115,66		52084,77		656,18	178856,60
	ჩილერის სამონტაჟო ლითონის კარკასის კონსტრუქციის მოწყობა										
4	9-32-12 კარკასის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტ		4,9606							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53,8	266,88			5	1334,40			1334,40
	სხვა მანქანა	ლარი	20	99,21					3	297,64	297,64
	მასალა:										
	მეტალის მილკედრატები 150X150X5მმ 48მX23,55კმ	ტ		1,13	2200	2486,00					2486,00
	მეტალის მილკედრატები 200X200X5მმ 48მX31,4კმ	ტ		1,507	2200	3315,40					3315,40
	მეტალის მილკედრატები 100X100X5მმ 48მX15,7კმ	ტ		0,754	2200	1657,92					1657,92
	ლითონის ფურცელი 1250X4000X4მმ	ტ		1,57	2200	3454,00					3454,00
	ელექტროდი	კმ	24,4	121,04	3	363,12					363,12
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	13,79	3	41,37					41,37
	კარკასის ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ		4,9606							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7,96	39,49			5	197,43			197,43
	მასალა:										
	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	4,5	22,32	7	156,26					156,26
148	34-59-7 პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მოწყობა კარკასზე 34-61-1	მ2		69,00							
	შრომის დანახარჯები	მ2	1	69,00			5	345,00			345,00
	მასალა:										
	პლასტიკატი კარკასით	მ2	1,03	71,07	9	639,63					639,63
149	15-14-1 კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ2		150							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,7	255,00			7	1785,00			1785,00

	სხვა მანქანა	ლარი	0,02	3,00					3	9,00	9,00
	მასალა:										
	წებო-ცემენტი	კმ	5	750,00	0,5	375,00					375,00
	მოჭიქული კერამიკული ფილები	მ2	1	150,00	15	2250,00					2250,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,007	1,05	3	3,15					3,15
156მ	15-14-1 საქმების და საწვობის კედლების შოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ2		60							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,75	345,00			5	1725,00			1725,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,034	2,04					3	6,12	6,12
	მასალა:										
	ბაზალტის ფილები	მ2	1,01	60,60	35	2121,00					2121,00
	წებო-ცემენტი ყინვებამძლე	კმ	5	300,00	1	300,00					300,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,24	14,40	3	43,20					43,20
	საწვობი I და საწვობი II-ისდამატებითი სამუშაოები										
	საწვობი I										
	1. მიწის სამუშაოები										
1	1-80-2 გრუნტის ამოხრა ხელით 2,25მ2X1მ	მ3		2,25							
	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	3,24	7,29			4,20	30,62			30,62
1ა	ასფალტის ამოჭრა ხელით 1,5მX1,5მ	მ2		2,25							
	შრომის დანახარჯები	მ2	1,00	2,25			20,00	45,00			45,00
	ლიობის ამოჭრა	მ2		11,4			6	68,40			68,40
105	9-5-1 ლითონის კარების მონტაჟი და ღირებულება 2,6X2,2	მ2		5,72							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,11	6,35			7	44,44			44,44
	სხვა მანქანა	ლარი	1,56	8,92					3	26,77	26,77
	ლითონის კარი	მ2	1	5,72	210	1201,20					1201,20
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	კმ	1,56	8,92	2,5	22,31					22,31
	სამშენებლო ტანკი	კმ	0,06	0,34	3	1,03					1,03
	ელექტროდი	კმ	0,048	0,27	3	0,82					0,82
	სხვა მასალა	ლარი	0,054	0,31	3	0,93					0,93
106	15-164-8 ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		5,72							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,68	3,89			5	19,45			19,45
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0003	0,00					3	0,01	0,01
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0,246	1,41	4	5,63					5,63

		წებო-ცემენტი	კმ	5	90,00	0,5	45,00					45,00
		მოჭიქული კერამიკული ფილები	მ2	1	18,00	15	270,00					270,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,13	3	0,38					0,38
141	15-168-7	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2		50							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,658	32,90			8	263,20			263,20
		სხვა მანქანა	ლარი	0,01	0,50					3	1,50	1,50
		მასალა:										
		საღებავი კეა	კმ	0,63	31,50	4	126,00					126,00
		საფითხნი	კმ	0,79	39,50	0,5	19,75					19,75
		სხვა მასალა	ლარი	0,016	0,80	3	2,40					2,40
		საწვობი 2										
	სამაზრო	ლიობის ამოჭრა	მ2		5,7			6	34,20			34,20
141	15-168-7	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2		110							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,658	72,38			8	579,04			579,04
		სხვა მანქანა	ლარი	0,01	1,10					3	3,30	3,30
		მასალა:										
		საღებავი კეა	კმ	0,63	69,30	4	277,20					277,20
		საფითხნი	კმ	0,79	86,90	0,5	43,45					43,45
		სხვა მასალა	ლარი	0,016	1,76	3	5,28					5,28
		საწვობი 1 საწვობი 2 ის ლითონის სვეტების ძირის მოწვობა B25 მარევის ბეტონით მოწვობა										
50	6-12-7	მონოლითური რკ/ბეტონის ძირის მოწვობა B25 ბეტონისაგან	მ3		2,1							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	19,5	40,95			7	286,65			286,65
		სხვა მანქანა	ლარი	3,21	6,74					3	20,22	20,22
		მასალა:										
		ბეტონი B25	მ3	1,015	2,13	115	245,12					245,12
		ყალბის ფარი	მ2	2,42	5,08	15	76,23					76,23
		საყალიბე ხის ფიცარი	მ3	0,074	0,16	420	65,27					65,27
		ემულქტროლი	კმ	2,5	5,25							
		სხვა მასალა	ლარი	0,6	1,26	3	3,78					3,78
139	15-55-9,3-11	მონოლითური რკ/ბეტონის ძირის შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2		29							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,74	21,46			7	150,22			150,22
		ხსნარის ტუმბო 183/სთ	მანკ/სთ	0,0472	1,37					10	13,69	13,69

	სხვა მანქანა	ლარი	0,021	0,61					3	1,83	1,83
	მასალა:										
	ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0,0187	0,54	80	43,38					43,38
	ლითონის ბადე	მ2	0,0528	1,53	5	7,66					7,66
	სხვა მასალა	ლარი	0,003	0,09	3	0,26					0,26
141ა	მონოლითური რკმეტონის ძირის შეფიხვნა, შეღებვა	მ2		29							
7	წყალმეტყუარ საღებავით	კაც/სთ	0,658	19,08			8	152,66			152,66
	შრომის დანახარჯები	ლარი	0,01	0,29					3	0,87	0,87
	სხვა მანქანა										
	მასალა:										
	საღებავი პეა	კმ	0,63	18,27	4	73,08					73,08
	საფიოხნი	კმ	0,79	22,91	0,5	11,46					11,46
	სხვა მასალა	ლარი	0,016	0,46	3	1,39					1,39
142	საზაზო მეტალო-პლასტმასის რაფები 0,25მ სივანიო	გმმ	1	21,60	18	388,80	5,5	118,80			507,60
	საწყობების შესასვლელ კარებებში 4 პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებიო 1082										
156ა	15-14-1 პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებიო	მ2		10							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,75	57,50			5	287,50			287,50
	სხვა მანქანა	ლარი	0,034	0,34					3	1,02	1,02
	მასალა:										
	ბაზალტის ფილები	მ2	1,01	10,10	35	353,50					353,50
	წყო-ცემენტი ყინევაგამძლე	კმ	5	50,00	1	50,00					50,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,24	2,40	3	7,20					7,20
	საწყობი I და საწყობი II -ის, გენტილაციის და ფანკილების სისტემების კარკასის ლიოთონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება										
4	9-32-12 კარკასის ლიოთონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტ		3,7180							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	53,8	200,03			5	1000,14			1000,14
	სხვა მანქანა	ლარი	20	74,36					3	223,08	223,08
	მასალა:										
	მეტადლის მიდკმადრავი 60X40X2,5მ8 946მX3,93კმ	ტ		3,7180	2200	8179,60					8179,60
	მდექტროდი	კმ	24,4	90,72	3	272,16					272,16
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	10,34	3	31,01					31,01
	კარკასის ლიოთონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ		3,718							

[illegible]

დ. საყვარელიძის სახელობის დავალებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული და სასაწყობო შენობები

ადმინისტრაციული კორპუსი
ხარჯთაღრიცხვა №1/3

შიგა კანალიზაცია

გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ნორმატ ივით ერთეუ ლზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I და II სართულზე წყალსადენი კანალიზაცია											
1	16-24-2	პოლიპროპილენის წყალსადენის მილი დ=20მმ	გრძმ		25							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,43	35,75				5	178,75			178,75
	სხვა მანქანა	ლარი	0,026	0,65						3	1,95	1,95
	მასალა:											
	პოლიპროპილენის მილი დ=20მმ	გრძმ	0,929	23,225	1	23,225						23,23
	სხვა მასალა	ლარი	0,0457	1,1425	3	3,4275						3,43
12	16-24-2	პოლიპროპილენის წყალსადენის მილი დ=20მმ	გრძმ		20							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,43	28,6				5	143			143,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,026	0,52						3	1,56	1,56
	მასალა:											
	პოლიპროპილენის მილი დ=20მმ	გრძმ	0,929	18,58	2,5	46,45						46,45
	სხვა მასალა	ლარი	0,0457	0,914	3	2,742						2,74
1ა	16-6-1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძმ		4,5							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,609	2,7405				5	13,7025			13,70
	სხვა მანქანა	ლარი	0,002	0,009						3	0,027	0,03
	მასალა:											
	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძმ	1	4,5	1,7	7,65						7,65
	სამაგრი	კმ	0,14	0,63	3	1,89						1,89
	სხვა მასალა	კაც/სთ	0,156	0,70	3	2,106						2,11

[illegible]

დ. საყვარელიძის სახელობის დავალებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული და სასაწყობო შენობები

ადმინისტრაციული კორპუსი
ხარჯთაღრიცხვა №1/5

შიგა კანალიზაცია

გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ნორმატ ივით ერთეუ ლზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საწყობის წყალსადენი კანალიზაცია										
16	16-24-2	პოლიპროპილენის წყალსადენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ		25							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,43	35,75			5	178,75			178,75
		სხვა მანქანა	ლარი	0,026	0,65					3	1,95	1,95
		მასალა:										
		პოლიპროპილენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ	0,929	23,225	1	23,225					23,225
		სხვა მასალა	ლარი	0,0457	1,1425	3	3,4275					3,4275
2	16-6-2	კანალიზაციის კლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ		25,0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,583	14,575			7	102,025			102,03
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0046	0,115					3	0,345	0,35
		მასალა:										
		კანალიზაციის კლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	1	25	3,5	87,5					87,50
		სამბგრი	კმ	0,235	5,875	3	17,625					17,63
		სხვა მასალა	ლარი	0,208	5,20	3	15,6					15,60
		მუხლი კლასტმასის დ=100მმ	ც		1	3	3					3,00
		სამკაპი კლასტმასის 100X50	ც		2	3	6					6,00
		სამკაპი კლასტმასის დ=100X100მმ	ც		4	7	28					28,00
		რევიზია კლასტმასის დ=100მმ	ც		3	8	24					24,00
		საცობი კლასტმასის დ=100მმ	ც		2	5	10					10,00
15	17-1-9	ტრაპი დ=50	კომპლ.		1							

[illegible]

დ. საცვარეულის სახელობის დაგადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობები

ხარჯთაღრიცხვა №1/8

გათბობა-გაგრილება

გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი												
			ნორმატივი თ ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
45	საბაზრო	მიღების თბობილოდაცია	გრძმ		8538		0,00		0,00		0,00	0,00											
		შრომის დანახარჯები	გრძმ	1	8538		0,00	0,5	4269,00		0,00	4269,00											
		ჯამი					0,00		4269,00		0,00	4269,00											
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე - 10%			10%							426,90											
		ჯამი										4695,90											
		მოგება - 8%			8%							375,67											
		ჯამი1										5071,57											
		ქეები																					
9	საბაზრო	1,1 ბუნებრივ აირზე და თხევად საწყვებზე მომუშავე წყალგამობი ქეები, მართვის პანელით და სრული ავტომატიკით N=900kw , სიმძლავრის და DT=80-60oC , ტემპერატურული რეჟიმით. სანთურით , ფილტრით და დამცველი სარქველით	კომპლ.	1	0,00	0,00	0,00	1200	1200,00	0,00	0,00	0,00											
													შრომის დანახარჯები	ც	1	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													მასალა:					0,00		0,00		0,00	0,00
													ქეები წარმადობით 800,კვტ, საკვამლე მილი დ=426მმ, სიმაღლით 10მ.	კომპლ.	1	1,0	12500	12500,00		0,00		0,00	12500,00
10	9-24-1	2ცალი	ტ6		2,46		0,00		0,00		0,00	0,00											
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	52,2	128,412		0,00	5	642,06		0,00	642,06											

	მუხლუხა აშვ 25ბ	მანქსთ	0,74	1,8204		0,00		0,00	35	63,71	63,71
	სხვა მანქანა	ლარი	8,2	20,172		0,00		0,00	3	60,52	60,52
	მასალა:					0,00		0,00		0,00	0,00
	ფოლადი უნაკერო მილი დ=426მმ	გრამ		20,00	360	7200,00		0,00		0,00	7200,00
	ლითონის კონსტრუქცია საკემდე მილის დასამაგრებლად	კგ	10,5	25,83		0,00		0,00		0,00	0,00
	ელექტროდი	კგ	20,7	50,922	3	152,77		0,00		0,00	152,77
	განჭიკი	კგ	2,53	6,224	3	18,67		0,00		0,00	18,67
	სხვა მასალა	ლარი	2,78	6,839	3	20,52		0,00		0,00	20,52
11	საკემდე მილის ანტიკოროზიული შედგენა ორ ფენად	მ2		130,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,34	44,20		0,00	9	397,80		0,00	397,80
	მასალა:					0,00		0,00		0,00	0,00
	ანტიკოროზიული ლაქი	კგ	0,045	5,85	5	29,25		0,00		0,00	29,25
	სხვა მასალა	ლარი	0,6	78,00	3	234,00		0,00		0,00	234,00
12	ფოლადის მილების თბოიზოლაცია ბაზალტის ბოჭკოს ბამბით	მ3		2,6		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13,8	35,88		0,00	5	179,40		0,00	179,40
	სხვა მანქანა	ლარი	0,17	0,442		0,00		0,00	3	1,33	1,33
	მასალა:					0,00		0,00		0,00	0,00
	მინა ბამბის მატები	მ2	1,03	5,974	3	17,92		0,00		0,00	17,92
	შესაყრავი ზოლანა	კგ	10,6	27,56	1,5	41,34		0,00		0,00	41,34
	მათუელი	კგ	1	2,6	2	5,20		0,00		0,00	5,20
	სხვა მასალა	ლარი	0,9	2,34	3	7,02		0,00		0,00	7,02
13	იზოლაციის შეფუთვა ფოლადის მათ ფურცლისაგან	მ2		130,0		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,280	166,4		0,00		0,00		0,00	0,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,121	15,73		0,00	5	78,65	3	47,19	125,84
	მასალა:					0,00		0,00		0,00	0,00
	მათ ფოლადის ფურცელი	მ2	1,2	156	8	1248,00		0,00		0,00	1248,00
	სამონტაჟო მასალა-25%	ლარი				3423,38		0,00		0,00	3423,38
	ჯამი					2498,07		2497,91		172,75	27568,72
	მათ შორის მოწყობილობა										12500,00
	სამშენებლო სამუშაოები										0,00
	სანტექნიკური სამუშაოები										13868,72
	სამონტაჟო სამუშაოები										1200,00
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე - 68% ხელფასიდან			68%							816,00

	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე - 10%				10%							0,00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე - 12%				12%							1664,25
	ჯამი											30048,97
	მოგება - 8%				8%							1403,92
	ჯამი 2											31452,89
	მათ შორის: მოწყობილობა											12500,00
	სანტექნიკური სამუშაოები											16775,61
	სამონტაჟო სამუშაოები											2177,28
	I და II სართულზე გათბობა გაგრილების სისტემის დამატებითი სამუშაოები											
51	საბაზრო არხული ფანკოილები გათბობა 3კვტ/სთ	ც			2		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	ც	1		2		0,00	25	50,00		0,00	50,00
	მასალა:						0,00		0,00		0,00	0,00
	ფანკოილი:	ც	1		2	450	900,00		0,00		0,00	900,00
52	საბაზრო არხული ფანკოილები გათბობა 13,5კვტ/სთ	ც			4		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	ც	1		4		0,00	25	100,00		0,00	100,00
	მასალა:						0,00		0,00		0,00	0,00
	ფანკოილი:	ც	1		4	750	3000,00		0,00		0,00	3000,00
53	16-13-1 სამსუდლიანი სარქმელო აქტუატორით	ც			6		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,92		11,52		0,00	5	57,60		0,00	57,60
	სხვა მანქანა	ლარი	0,1		0,6		0,00		0,00	3	1,80	1,80
	მასალა:						0,00		0,00		0,00	0,00
	სამსუდლიანი სარქმელო	ც	1		6	55	330,00		0,00		0,00	330,00
	ფოლადის მილტუჩი	ც	1		6	5	30,00		0,00		0,00	30,00
	ჭანჭიკი ქანჩით	კმ	1,24		7,44	3	22,32		0,00		0,00	22,32
54	16-12-1 საბაღანსო ვენტილი	ცალი			12		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,51		18,12		0,00	5	90,60		0,00	90,60
	სხვა მანქანა	ლარი	0,13		1,56		0,00		0,00	3	4,68	4,68
	მასალა:						0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაღანსო ვენტილი	ცალი	1		2	40	80,00		0,00		0,00	80,00
	ფოლადის მილტუჩი	ცალი	2		24,00	5	120,00		0,00		0,00	120,00
	ჭანჭიკი ქანჩით	კმ	1,1		13,20	3	39,60		0,00		0,00	39,60

[illegible]

დ. საყვარელიძის სახელობის დაგადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული და სასაწყობო შენობები

ხარჯთაღრიცხვა №1/11
ელექტრო განათება

გაფას. N	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ნორმატი ვით ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I და II სართულზე ფანჯოილების ელექტროგაყვანილობა											
31	8-409-1	სპილენძის სადენის პოლიქლორენილის იზოლაციით კვეთით 3X2,5მმ2	გრძმ		60							
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	0,04	2,4			5	12,00			12,00
	სხვა მანქანა		ლარი	0,0233	1,398					3	4,19	4,19
	მასალა:											
	სპილენძის სადენის პოლიქლორენილის იზოლაციით კვეთით 3X2,5მმ2		გრძმ	1	60	1,8	108,00					108,00
	სხვა მასალა		ლარი	0,0019	0,114	3	0,34					0,34
31ა	საბაზრ ო	ერთპოლუსიანი ავტომბები 16c	ც		3	7	21,00	8,00	24,00			45,00
	ჯამი						129,34		36,00		4,19	169,54
	ზედნადები ხარჯები - 75% ხელფასიდან			75%								27,00
	ჯამი											196,54
	მოგება - 8%			8%								15,72
	ჯამი2											212,26
	საწყობის ტყუალების ელექტრო განათება											
31	8-409-1	სპილენძის სადენის პოლიქლორენილის იზოლაციით კვეთით 3X2,5მმ2	გრძმ		20							
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	0,04	0,8			5	4,00			4,00

	სხვა მანქანა	ლარი	0,0233	0,466					3	1,40	1,40
	მასალა:										
	სპილენძის სადენის პოლიქლორენინის იზოლაციით კვეთით 3X2,5მ82	გრძმ	1	20	1,8	36,00					36,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,0019	0,038	3	0,11					0,11
24	8-591-8 საშტეფსელო როზეტი ორპოლუსიანი და სამპოლუსიანი მესამე დამამწვებელი კონტაქტით	ც		1							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,34	0,34			5	1,70			1,70
	სხვა მანქანა	ლარი	0,013	0,013					3	0,04	0,04
	მასალა:										
	საშტეფსელო როზეტი	ც	1	1	7	7,00					7,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,094	0,09	3	0,28					0,28
25	8-591-3 ერთპოლუსიანი გამომრთველი ფარული გაყვანილობისათვის	ც		1							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,68	0,68			5	3,40			3,40
	სხვა მანქანა	ლარი	0,011	0,011					3	0,03	0,03
	მასალა:										
	გამომრთველი	ც	1	1	4	4,00					4,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,103	0,103	3	0,31					0,31
19	8-599-1 სანათი ზედაპირული კვადრატული LED-SQUARE- OUT 24W 6400K	ც		1							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,97	0,97			8	7,76			7,76
	სხვა მანქანა	ლარი	0,349	0,349					3	1,05	1,05
	მასალა:										
	სანათი ზედაპირული კვადრატული LED	ც	1	1	27,55	27,55					27,55
	სხვა მასალა	ლარი	0,382	0,382	3	1,15					1,15
20	17-4-1 წყლის გამაცხელებელი 80ლ-იანი	კომპლ.		1							
	შრომის დანახარჯები	კომპლ.	1	1			30	30			30,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,13							
	მასალა:										
	წყლის გამაცხელებელი 80ლ-იანი	კომპლ.	1	1	300	300					300,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,94	0,94	3	2,82					2,82
	ჯამი					379,22		46,86		2,52	428,60
	მათ შორის: მოწყობილობა										300,00
	ზედნაღები ხარჯები - 75% ხელფასიდან		75%								35,15
	ჯამი										463,74
	მოგება - 8%		8%								13,10

	სხვა მანქანა	ლარი	0,29	15,08					3	45,24	45,24
	მასალა:										
	ლუმინესცენტური სანათი სიმ. 4X18გზ	ც	1	52	33	1716,00					1716,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,58	30,16	3	90,48					90,48
22	ლუმინისცენტური ნათურა 220ვ 18ვზ	ც		208,0	2	416,00					416,00
23	საშტეფსელო როზეტი ორბოლუსიანი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით	ც		1206							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,34	410,04			5	2050,20			2050,20
	სხვა მანქანა	ლარი	0,013	15,678					3	47,03	47,03
	მასალა:										
	საშტეფსელო როზეტი	ც	1	1206	4	4824,00					4824,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,094	113,36	3	340,09					340,09
23ა	საბაზრ	ც		84							
	მასალა:										
	ჩარჩო 2 შესაშტეფსელო როზეტზე	ც	1	84	1,4	117,60					117,60
23ბ	საბაზრ	ც		41							
	მასალა:										
	ჩარჩო 3 შესაშტეფსელო როზეტზე	ც	1	41	1,5	61,50					61,50
23გ	საბაზრ	ც		69							
	მასალა:										
	ჩარჩო 4 შესაშტეფსელო როზეტზე	ც	1	69	1,6	110,40					110,40
24დ	საბაზრ	ც		314							
	ჩარჩო 5 შესაშტეფსელო როზეტზე	ც	1	314	1,7	533,80					533,80
	ჩარჩო 5 შესაშტეფსელო როზეტზე	ც									
19	სანათი LED DownlightsRc-ES R200-18W-4000K OPPL 6958001323396	ც		85							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,97	82,45			8	659,60			659,60
	სხვა მანქანა	ლარი	0,349	29,665					3	89,00	89,00
	მასალა:										
	სანათი LED	ც	1	85	29,65	2520,25					2520,25
	სხვა მასალა	ლარი	0,382	32,47	3	97,41					97,41
19ა	სანათი ზედაპირული კვადრატული LED-SQUARE-OUT 24W 6400K	ც		30							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,97	29,1			8	232,80			232,80

[illegible]

დ. საყვარელიძის სახელობის დავალებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული და სასაწყობო შენობები

ხარჯთაღრიცხვა №1/19

სატელეფონო, კომპიუტერული, და სატელევიზიო ქსელების მოწყობა

გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	სპეციფიკაცია	მარკა და მოდელი (იხსენება პრეტენდენტის მიერ)	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- ტრანსპორტი		ჯამი
					ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		კომპიუტერული ქსელი											
2	8-521-19	12U კედელზე დასამაგრებელი საკომუნიკაციო კარადა	WS30-7-1266A	ც		1							
		შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	7	7			5	35,00			35,00
		სხვა მანქანა		ლარი	0,6	0,60					3	1,80	1,80
		მასალა:											
		12U კედელზე დასამაგრებელი საკომუნიკაციო კარადა		ც	1	1,00	250	250,00					250,00
		სხვა მასალა		ლარი	14,4	14,40	3	43,20					43,20
3	საბაზრო	24 პორტიანი IP სერვისი ქსელის კომპუტატორი	Cisco WS- C3850X-24XS-S	ც		2,0							
		შრომის დანახარჯები		ც	1	2,0			900	1800,00			1800,00
		მასალა:											
		24 პორტიანი IP სერვისი ქსელის კომპუტატორი		ც	1	2,00	20370,50	40741,00					40741,00
		საბაზრო	GLC-SX-MMMD	ც		24,00	307,00	7368,00	30	720,00			8088,00
		საბაზრო		ც		26,00	15,00	390,00	10	260,00			650,00
		საბაზრო		ც		2,00	105,00	210,00	20	40,00			250,00
	საბაზრო	PDU	PB-S12-100-116	ც		2,00	39,00	78,00	30	60,00			138,00
5	საბაზრო	24 პორტიანი ქსელის კომპუტატორი	CISCO WS- C2960+24PC-L	ც		4,0							
		შრომის დანახარჯები		ც	1	4,0			250	1000,00			1000,00
		მასალა:											
		24 პორტიანი ქსელის კომპუტატორი	CISCO WS- C2960+24PC-L	ც	1	4,00	2631,00	10524,00					10524,00
	საბაზრო	ოპტიკური ჰორტი	GLC-SX-MMMD	ც		4,00	892,50	3570,00	30	120,00			3690,00
	საბაზრო	ოპტიკური პაგვორდი	ITD FTP Patch Cable CAT6 1M	ც		4,00	8,75	35,00	10	40,00			75,00

[illegible]

	როუტერი			ც	1	1	3480,00	3480,00					3480,00
13	საბაზრო ფაერეოლი	CISCO	ც			1							
	შრომის დანახარჯები		ც	1	1				250	250,00			250,00
	მასალა:												
	ფაერეოლი		ც	1	1	3791,00	3791,00						3791,00
14	როუტერისა და ფაერეოლის ლიცენზია		ც		1				1000	1000,00			1000,00
	საბაზრო ქსელის პორტი	GLC-TE	ც			4,00							
	შრომის დანახარჯები		ც	1	4				50	200,00			200,00
	მასალა:												
	ქსელის პორტი		ც	1	4	705,00	2820,00						2820,00
	ჯამი						142510,20			13825,00		1,80	156337,00
	მათ შორის: მოწყობილობა												113449,00
	ზედნადები ხარჯები - 65% ხელფასიდან												8986,25
	ჯამი												165323,25
	მოგება - 8%												4149,94
	ჯამი 1												169473,19
	მათ შორის: მოწყობილობა												113449,00
	სატელეფონო ქსელი												
31	10-975-3 IP ტელეფონის აპარატი	GXY 3175	ც			127							
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	1	127,00				5	635,00			635,00
	მასალა:												
	IP ტელეფონის აპარატი		ც	1	127,00	150,00	19050,00						19050,00
	ჯამი						19050,00			635,00			19685,00
	მათ შორის: მოწყობილობა												19050,00
	ზედნადები ხარჯები - 65% ხელფასიდან												412,75
	ჯამი												20097,75
	მოგება - 8%												83,82
	ჯამი 2												20181,57
	მათ შორის: მოწყობილობა												19050,00
	კომპიუტერული ქსელი მეს სართული												
21	10-54-7 კაბელი FTP-6e cat		გრძმ			4525							
	შრომის დანახარჯები		გრძმ	1	4525,00				0,4	1810,00			1810,00
	სხვა მანქანა		ლარი	0,0597	270,14						3	810,43	810,43
	მასალა:												
	კაბელი FTP-6e cat		გრძმ	1	4525,0	1,20	5430,00						5430,00
	სხვა მასალა		ლარი	0,0673	304,53	3	913,60						913,60
17	8-591-8 კლასტრის ქსელის როზეტი		ც			96							
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	0,34	32,64				5	163,20			163,20
	სხვა მანქანა		ლარი	0,013	1,25						3	3,74	3,74
	მასალა:												
	კლასტრის ქსელის როზეტი		ც	1	96,00	4	384,00						384,00

[illegible]

დ. საგვარეულოების სახელობის დაგვადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული და სასაწყობო შენობები

სააგადმყოფოს შენობა
ხარჯთაღრიცხვა №1/23
ვიდეო მეთვალყურეობა და დაცვის სიგნალიზაცია

გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	სპეციფიკაცია	მარკა და მოდელი (იქნება პრეტენდენტის მიერ)	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მუშა- ღებები და მონტაჟი		ჯამი
					თითოეული ერთეულისათვის	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ვიდეო მეთვალყურეობის ქსელი											
1	საბაზრო	ვიდეოჩამწერი ქსელური მოწყობილობა	DS-9664NI-I8	კომპლ.		1							
		შრომის დანახარჯები		კომპლ.	1	1,00			250	250,00			250,00
		მასალა:											
		ვიდეოჩამწერი ქსელური მოწყობილობა		კომპლ.	1	1	4280	4280,00					4280,00
3	საბაზრო	პასიური გადამცემი შიდა კამერა	DS-2CDD2120F-I-4mm DOME	ც		28							
		შრომის დანახარჯები		კომპლ.	1	28,00			5	140,00			140,00
		მასალა:											
		პასიური გადამცემი შიდა კამერა		კომპლ.	1	28	209	5852,00					5852,00
3ა	საბაზრო	პასიური გადამცემი გარე კამერა	hikvision DS-2CDD1021-I 2.8mm Bullet	ც		36							
		შრომის დანახარჯები		კომპლ.	1	36,00			5	180,00			180,00
		მასალა:											
		პასიური გადამცემი		კომპლ.	1	36	209	7524,00					7524,00
3ბ	საბაზრო	მყარი დისკი	HDD 6TB ST6000VX0001	ც		3	735,8	2207,40					2207,40

[illegible]

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობო შენობები.

ხარჯთაღრიცხვა №6

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

N გაფას.	N	სამუშაო	განზ. აბიოვ ერთეულში	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმ	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ტერიტორიის კეთილმოწყობა			548							
3	46-23-2	არსებული ბეტონის ფუნდამენტის დანგრევა	კუბ.მ.									
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13,2	7233,6			4,6	33274,56			33274,56
		მანქანები	მან.	9,63	5277,24					3,20	16887,17	16887,17
4	რ21-87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა		1315,2							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,85	2433,12			4,2	10219,1			10219,10
6	სრფ2016-III თ12 ვ.5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 20კმ-ზე	ტონა		1315,2					9,75	12823,20	12823,20
		დროებითი ნაგებობების ქვეშ ბეტონის საძირკვლის დანგრევა										
3ა	46-23-2	არსებული ბეტონის ფუნდამენტის დანგრევა	კუბ.მ.		80,5							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13,2	1062,6			4,6	4887,96			4887,96
		მანქანები	მან.	9,63	775,215					3,20	2480,69	2480,69
4ა	რ21-87	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა		193,2							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,85	357,42			4,2	1501,164			1501,16
6ა	სრფ2016-III თ12 ვ.5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 20კმ-ზე	ტონა		193,2					9,75	1883,70	1883,70
		სარიცხვო										
9	6-1-1	ბეტონის მომზადება მ150 ბეტონისაგან	მ3		17,6							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,37	24,11			7	168,78			168,78
		სხვა მანქანა	ლარი	0,283	4,98					3	14,94	14,94

[illegible]

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობე შენობები.

ხარჯთაღრიცხვა №7
გარე განათება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 40141,1 ლარი
მათ შორის ხელფასი 5709,0 ლარი
მონტაჟი 10455,1 ლარი

№	აღწერა	ნორმატიული რეესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	
		განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I სამშენებლო სამუშაოები										
2	1-79-3	III კატეგორიის გზების დამუშავება ხელით	მ3		119							
		შრომის დანახარჯები 3,37X0,8X1,2=	კაც/სთ	3,24	385,56	4,2	1619,35		0,00			1619,35
14	6-1-5	საყრდენების ბეტონირება მ150 ბეტონისაგან	მ3		15		0,00		0,00			0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,6	24,00	7	168,00		0,00			168,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,59	8,85		0,00		0,00	3	26,55	26,55
		მასალა:					0,00		0,00			0,00
		ბეტონი მ150	მ3	1,015	15,23		0,00	95	1446,38		0,00	1446,38
		ქვლების ფარი	მ2	1,6	24,00		0,00	15	360,00		0,00	360,00
		ხის ფიცარი 3x40მმ	მ3	0,0183	0,27		0,00	420	115,29		0,00	115,29
		სხვა მასალა	ლარი	0,4	6,00		0,00	3	18,00		0,00	18,00
	სამაზრო	ჩასატანებული დეტალი	ცალი	1	21,000		0,00	135	2835,00		0,00	2835,00
3	8-142-1	საწოლის მომზადება კაბელობათვის	100გრძმ		4,25							
		შრომითი რესურსები მანქანები	კაც/სთ	5,00	21,25	4,60	97,8					97,8
		ქიშა	ლარი	6,96	29,580					3,00	88,7	88,74
6	სამაზრო	კაბელის დაფარვა სასიგნალო ლენტით	გრძმ		425,0							504,00
		შრომითი რესურსები სასიგნალო ლენტი	გრძმ	1,00	425,0	0,10	42,50		0,80	340,00		42,50
4	1-81-3	გზის ზედაპირის ხელით და მოწორება	მ3		90		0,00				0,00	340,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	108,90		0,00	4,2	457,38		0,00	457,38

		ჯამი					1927,60		6076,05		115,29	8118,94
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	5%								303,80	303,80
		ჯამი					1927,60		6076,05		419,09	8422,74
		ზედნაღები ხარჯები	10%				192,76		607,60		41,91	842,27
		ჯამი					2120,36		6683,65		461,00	9265,01
		გემშიური მოგება	8%				169,63		534,69		36,88	741,20
		I თავის ჯამი					2289,99		7218,34		497,88	10006,21
		II სამონტაჟო სამუშაოები										
1	33-204-1	დემონტაჟი გარე განათების ლითონის დგარის (3,85+4+1,95)მ სიმაღლის 3,85Ø150მმ, 4Ø130 შემდგომი აღდგენით შრომითი რესურსები ამწე 10ტ. მანქანები	ცალი კაც/სთ მ/სთ ლარი	11,00 12,70 1,74 1,21	139,70 19,14 13,31	6,00	838,2			35,00 3,20	669,9 42,59	838,20 669,90 42,59
1ა	33-204-1	გარე განათების ლითონის დგარი (3,85+4+1,95)მ სიმაღლის 3,85Ø150მმ, 4Ø130 სანათის მოსაწობად შრომითი რესურსები ამწე 10ტ. მანქანები	ცალი კაც/სთ მ/სთ ლარი	21,00 12,70 1,74 1,21	266,70 36,54 25,41	6,00	1600,2			35,00 3,20	1278,9 81,31	1600,20 1278,90 81,31
		გარე განათების ლითონის დგარი (3,85+4+1,95)მ სიმაღლის, 3,85Ø150მმ, 4Ø130 სხვა ხარჯები	ცალი ლარი	0,70	14,70			800,00 3,00	8000,0 44,10			8000,00 44,10
2ა	8-609-1	გარე განათების დიოდური სანათი (IX90მმ) (ლითონის დგარზე დასამონტაჟებელი) შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი	24,0 2,55 2,10 0,86	61,20 50,40 20,64	6,00	367,20	3,00	151,20	3,20	66,05	367,20 151,20 66,05
		გარე განათების დიოდური სანათი (IX90მმ)	ცალი	24,00				250,00	6000,0			6000,0
17	8-612-10	ვლექტრო ფარი 10 ჯგუფზე.	ც	1			0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,37	3,37		0,00	5	16,85		0,00	16,85
		სხვა მანქანა	ლარი	0,095	0,10		0,00		0,00	3	0,29	0,29
		მასალა:					0,00		0,00		0,00	0,00
		ვლექტრო ფარი 10 ჯგუფზე	ც	1	1,00	400	400,00		0,00		0,00	400,00

	სხვა მასალა	ლარი	0,985	0,99	3	2,96		0,00		0,00	2,96
7	8-149-1 კაბელის გატარება გოფირირებულ მილში და საყრდენებში შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით კვეთით 3X2,5მმ² იგივე, კვეთით 5X4მმ² გოფირირებული მილი დ=32 მეორადი დამიწება	გრძმ კაც/სთ ლარი ლარი გრძმ გრძმ	0,110 0,035 0,0027	725,00 79,75 25,303 1,958 300,0 425,0	4,60	366,85	3,00 1,80 4,20	75,91 540,00 1785,00	3,20 6,26	366,85 75,91 6,26 540,00 1785,00	
		გრძმ		725,0		0,00	2,00	1450,00		0,00	1450,00
43	8-472-3 ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: ფოლადის ზოლი 40X4მმ სხვა მასალა	გრძმ კაც/სთ ლარი ლარი გრძმ ლარი		20 7,8 0,44		0,00 0,00 0,00	5 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00	0,00 39,00 1,32 0,00 60,00 9,54	
44	8-471-1 ფოლადის კუთხოვანა კვეთით 50X50X5მმ სიგრძით 2,5მ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: კუთხოვანა 50X50X5მმ სხვა მასალა	ც კაც/სთ ლარი ლარი გრძმ ლარი		20 24 1,8 7,5 28,000		0,00 0,00 0,00 52,50 84,00	5 120,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5,40 0,00 0,00	0,00 120,00 5,40 0,00 52,50 84,00	
	ჯამი				3	3781,4		18222,1		911,1	24155,5
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	5%									911,1
	ჯამი					3781,4		18222,1		3063,1	25066,6
	ზედნაღები ხარჯები მონტაჟზე	75%				2836,1					2836,1
	ჯამი					6617,5		18222,1		3063,1	27902,7
	გემშიური მოგება	8%				529,4		1457,8		245,0	2232,2
	II თავის ჯამი					7146,9		19679,8		3308,2	30134,9
	სულ I+II თავების ჯამი					9436,9		26898,2		3806,06	40141,14

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაბაეადებათა კონსტროლისა და საბოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობე შენობები.

საფუძველი: ნახაზები

ხარჯთაღრიცხვა № 8
ღობე და ჭიშკარი
სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი
14 786,25
3 792
ლარი
ლარი

გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ნორმატ ივით ერთეუ ლზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-79-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		46							
		შრომის დანახარჯები 3,37X0,8X1,2=	კაც/სთ	3,24	149,04			4,2	625,97			625,97
3	1-11-14	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნაყარში (ადგილზე) დატოვებით (ქვაბულის ძირის მოსწორება მექანიზმით)	მ3		222,6							0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0132	2,94			4,2	12,34			12,34
		ექსკავატორი მუხლუხა სელაზე ჩაჩის ტექვადობით 0,5მ3	მანქ/სთ	0,0297	6,61					35	231,39	231,39
4	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	მ3		244,4							0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,02	4,89			4,2	20,53		0,00	20,53
		ექსკავატორი მუხლუხა სელაზე ჩაჩის ტექვადობით 0,5მ3	მანქ/სთ	0,0448	10,95					35,00	383,22	383,22
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	0,51					3,00	1,54	1,54
7	1-31-1	II კატეგორიის გრუნტის უქუჩაყრა ბუდლოზერით	მ3		222,6							0,00
		ბუდლოზერი 80ცხ.დ.	მანქ/სთ	0,00749	1,667274					25	41,68	41,68
8	1-118-10	ბუდლოზერით უქუჩაყრილი გრუნტის დატკეპნა კნეველოსატკეპნებით	მ3		222,6							0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,112	24,93			4,2	104,71			104,71
		კნეველოსატკეპნი	მანქ/სთ	0,109	24,26				0,00	2	48,53	48,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	გრუნტის გატანა 20,მ-ზე		ტ		$\text{N}^{\circ}\text{N}^{\circ}\text{N}^{\circ}\text{N}^{\circ}$					9,75	4289,22	4289,22
4ა	ღორღის საფუძვმდლის მოწყობა საძირკემდის ქვეშ		მ3		16,8							0,00
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	0,89	14,95			5	74,76			74,76
	სხვა მანქანა		ლარი	0,37	6,22					3,00	18,65	18,65
	მასალა:											0,00
	ღორღი		მ3	1,15	19,32	18	347,76					347,76
	სხვა მასალა		ლარი	0,02	0,34	3	1,01					1,01
52	მონოლითური ბეტონის საძირკემდის მოწყობა B25 ბეტონისაგან		მ3		244,4		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	14,7	3592,68		0,00	7	25148,76		0,00	25148,76
	სხვა მანქანა		ლარი	1,21	295,72		0,00		0,00	3	887,17	887,17
	მასალა:						0,00		0,00		0,00	0,00
	ბეტონი B25		მ3	1,02	249,29	115	28668,12		0,00		0,00	28668,12
	ყალიბის ფარი		მ2	2,46	601,22	15	9018,36		0,00		0,00	9018,36
	საყალიბე ხის ფიცარი		მ3	0,023	5,62	420	2360,90		0,00		0,00	2360,90
	ვლეკტროლი		კმ	3,3	806,52	3	2419,56		0,00		0,00	2419,56
	სხვა მასალა		ლარი	0,9	219,96	3	659,88		0,00		0,00	659,88
	არმატურა ა-3		ტ		8,798	1250	10997,13		0,00		0,00	10997,13
6	6-9-7 ჩასატანებელი დეტალების და ანკერების მოწყობა		ტ		4,02174							0,00
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	210	844,57			5	4222,83			4222,83
	სხვა მანქანა		ლარი	1,4	5,63					3	16,89	16,89
	მასალა:											0,00
	ჩასატანებელი დეტალები		ტ	1	4,0217	2200	8847,83					8847,83
	სხვა მასალა		ლარი	2	8,04	3	24,13					24,13
8	7-21-8 ახალი ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე სიმაღლით 2,00 მ		მ		467							0,00
	შრომის დანახარჯები		კაც/სთ	2,23	1041,41			7,8	8123,00			8123,00
	ამწე სააგებომბილო სელაზე ტვირთამწეობით 10ტ		მანქსთ	0,181	84,53					25	2113,18	2113,18
	სხვა მანქანა		ლარი	0,05	23,35					3	70,05	70,05
	ლითონის კვადრატული მილი 80X80X4მმ 36X313X10,05,კმ		ტ		9,440	2200	20768,00				0,00	20768,00
	ლითონის ღობე		მ2		934,00	21,2	19800,80				0,00	19800,80
	ვლეკტროლი		კმ	0,287	134,03	3,5	469,10				0,00	469,10
	სხვა მასალა		ლარი	0,04	18,68	3	56,04				0,00	56,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	საბაზრ ო	გვერდზე გასაგორებელი ავტომატური ლითონის ჭიშკარი	ც		1	1325	1325,00	550	550,00		0,00	
	საბაზრ ო	გვერდზე გასაგორებელი ავტომატური ლითონის ჭიშკრის ლითონკონსტრუქციებში ჩასასმელი ლითონის დობე	მ2		11,76	21,2	249,31	17,4	204,62		0,00	1875,00
	საბაზრ ო	გვერდზე გასაგორებელი ავტომატური ლითონის ჭიშკრის ძრავი	ც		1	1653	1653,00	150	150,00		0,00	453,94
50	6-12-7	ლითონის გასაგორებელი ჭიშკრის მონოლითური რკებეჭონის კოლონების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3		3,9		0,00		0,00			1803,00
		შრომის დანახარჯები									0,00	0,00
		სხვა მანქანა	კაც/სთ	19,5	76,05		0,00	7	532,35		0,00	532,35
		მასალა:	ლარი	3,21	12,52		0,00		0,00	3	37,56	37,56
		ბეტონი B25					0,00		0,00		0,00	0,00
		ყალიბის ფარი	მ3	1,015	3,96	115	455,23		0,00		0,00	455,23
		საყალიბე ხის ფიცარი	მ2	2,42	9,44	15	141,57		0,00		0,00	141,57
		ელექტროდი	მ3	0,074	0,29	420	121,21		0,00		0,00	121,21
		სხვა მასალა	კმ	2,5	9,75		0,00		0,00		0,00	0,00
51		არმატურა ა-1, ა3	ტ		0,243	1250	303,90		0,00		0,00	303,90
	საბაზრ ო	შლაგბაუმის გადატანა	ც		1	200	200,00	500	500,00		0,00	700,00
	საბაზრ ო	ორფრთიანი მექანიკური ლითონის ჭიშკარი	ც		1,00	992	992,00	350	350,00		0,00	1342,00
	საბაზრ ო	ლითონკონსტრუქციებში ჩასასმელი ლითონის დობე (3,8X2,1)	მ2		7,98	21,2	169,18	17,4	138,85		0,00	308,03
106	15-164-8	ლითონის ჭიშკრის შველზე ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2		19,74		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები									0,00	0,00
		სხვა მანქანა	კაც/სთ	0,68	13,42		0,00	5	67,12		0,00	67,12
		ზეთოვანი საღებავი	ლარი	0,0003	0,01		0,00		0,00	3	0,02	0,02
		ოლიფა	კმ	0,246	4,86	4	19,42		0,00		0,00	19,42
		სხვა მასალა	კმ	0,027	0,53	4	2,13		0,00		0,00	2,13
139	15-52-1	ზეპირკედლის კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	ლარი	0,0019	0,04	3	0,11		0,00		0,00	0,11
		შრომის დანახარჯები	მ2		420,3		0,00		0,00		0,00	0,00
		ხსნარის ტუმბო 183/სთ	კაც/სთ	0,74	311,02		0,00	7	2177,15		0,00	2177,15
		სხვა მანქანა	მანქ/სთ	0,0472	19,84		0,00		0,00	10	198,38	198,38
		მასალა:	ლარი	0,021	8,83		0,00		0,00	3	26,48	26,48
							0,00		0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0,0187	7,86	80	628,77		0,00		0,00	628,77
		სხვა მასალა	ლარი	0,003	1,26	3	3,78		0,00		0,00	3,78
9ა	საბაზრ ო	ლითონის ერთფრთიანი კარის მოწყობა ფურნიტურით	ც		1	270	270,00	50	50,00		0,00	320,00
	საბაზრ ო	ლითონის ერთფრთიან კარში ჩასასმელი ლითონის ღობე (2X1)	მ2		2,00	21,2	42,40	17,4	34,80		0,00	77,20
		ჯამი					111022,65		43087,79		8363,95	162474,40
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალაზე	5%								5551,13	5551,13
		ჯამი					111022,65		43087,79		13915,08	168025,53
		ზედნადები ხარჯები	10%				11102,27		4308,78		1391,51	16802,55
		ჯამი					122124,92		47396,57		15306,59	184828,08
		გემეიური მოგება	8%				9769,99		3791,73		1224,53	14786,25
		ჯამი					131894,91		51188,30		16531,12	199614,33